

PLANILHA DE CUSTOS
OBRA: CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA - Prédio Anexo - Reforma Hall do 3º e 4º Andar





LOCAL: Rua Alferes José Caetano 834 Piracicaba S.P.

DATA-BASE: 26/02/2016

AMBIENTE	PRODUTO	UNID.	QUAN T.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO + BDI TOTAL ÍTEM
HALL 3º e 4º ANDAR	1. Parede Drywall - Parede Drywall Resistente ao Fogo - (Mão de Obra + Material)	m²	10,00	R\$ 176,80	R\$ 1.768,00
	2. Reforma - Divisórias Existentes - Itens 2; 3 e 4 - Divisórias existentes - Reformar - Ver Folha 01 do Projeto (Mão de Obra + Material)	Vb			R\$ 845,00
	5. Soleira Mármore - Soleira Mármore Branco Espírito Santo Especial - Acabamento entre Pisos Existentes. 2,95x0,05m - (Mão de Obra + Material)	m²	0,15	R\$ 420,00	R\$ 63,00
	6. Porta Corta Fogo - Porta Corta Fogo nbr 11742 - classe p-60 - Dimensões LxA: Folha da Porta= 0.99x2.10m - Vão Alvenaria=1.08x2.18m - Vão Luz= 0.90x2.08m - Passagem Cadeira de Rodas. (Mão de Obra + Material)	UNID.	1	R\$ 1.094,00	R\$ 1.094,00
	7. Fita Adesiva Antiderrapante - Fita adesiva anti-derrapante em todos Degraus da Escada - Cor: Preta - total necessário= 34 metros lineares (Mão de Obra + Material)	metro linear	34	R\$ 7,50	R\$ 255,00
	8. Parede Drywall - Parede Drywall Resistente ao Fogo - (Mão de Obra + Material)	m²	6,00	R\$ 176,80	R\$ 1.060,80
	9. Rampa Mármore - Rampa 3.05x0.70m - Mármore Branco Espírito Santo Especial - (Mão de Obra + Material)	m²	2,13	R\$ 420,00	R\$ 894,60
	10. Porta Corta Fogo Dupla - Porta Dupla Corta Fogo nbr 11742 - classe p-60 - Dimensões LxA: Folha da Porta= 1.80x2.10m - Vão Alvenaria=1.90x2.18m Vão Luz= 1.765x2.08m - Passagem Cadeira de Rodas - (Mão de Obra + Material)	UNID.	1	R\$ 2.699,00	R\$ 2.699,00
	11. Janela Alumínio - "Janela" Acesso Manutenção 3.05x0.58m - Veneziana Alumínio - 2 folhas Correr - Pintura Branca (Remover Janela Existente) (Mão de Obra + Material)	UNID.	1	R\$ 1.885,00	R\$ 1.885,00
	12. Pannel MDF - MARCENARIA "Pannel" MDF 1.80x0.95m Abrir 1 Folha + Placa Indicação Depto - Ver detalhe folha 06 do projeto. (Mão de Obra + Material)	UNID.	1	R\$ 1.033,50	R\$ 1.033,50
	13. Reparos Reboco - Reboco Atual Danificado- Retirar Reboco Existente, Impermeabilizar e fazer novo reboco. Ver local folha 02 do projeto. (Mão de Obra + Material)	Vb			R\$ 640,00
	14. Manutenção Escada - Manutenção Escada - Limpeza e Polimento do Mármore. 3 Patamares Hall + 36 degraus (Mão de Obra + Material)	Vb			R\$ 6.225,00
	15. Manutenção Janelas - Manutenção Janelas - Reparos da Pintura e Massa/Limpeza. Tinta Esmalte Fosco Preta (Mão de Obra + Material)	Vb	R\$		5.600,00
	16. Pintura Hall Escada - Pintura Total Hall Escada 3º e 4º Pavimento - Paredes, Teto e Guarda-Corpo - Tinta Acrilica- cor: Branca. (Mão de Obra + Material)				
	17. Tomada - TOMADA 220 V - 5A 50/60 Hz - h=30cm (Mão de Obra + Material)	UNID.	1	R\$ 16,90	R\$ 16,90



PLANILHA DE CUSTOS**OBRA:** CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA - Prédio Anexo - Reforma Hall do 3º e 4º Andar**LOCAL:** Rua Alferes José Caetano 834 Piracicaba S.P.**DATA-BASE:** 26/02/2016

AMBIENTE	PRODUTO		UNID.	QUAN T.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO + BDI TOTAL ÍTEM
HALL 3º e 4º ANDAR	18. Sensor Luz	- SENSOR DE PRESENÇA PARA ILUMINAÇÃO (Mão de Obra + Material) 	UNID.	2	R\$ 65,00	R\$ 130,00
	19. Luminária LED	- Luminária de sobrepor de LED. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em acrílico translúcido. 1xLED 73W 1.30x0.16x0.05m(LxPxX) (Mão de Obra + Material) 	UNID.	1	R\$ 1.092,00	R\$ 1.092,00
	20. Luminária LED	- Luminária de sobrepor de LED. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em acrílico translúcido. 1xLED 36,5W 1.30x0.16x0.05m(LxPxX) (Mão de Obra + Material) 	UNID.	2	R\$ 594,10	R\$ 1.188,20
	21. Arandela	- Luminária arandela de LED. Corpo em perfil de alumínio extrudado na face inferior, acab. pintura eletrostática na cor branca, com difusor em acrílico translúcido. 1xLED 16W 1.04x0.08x0.13m(LxPxX) h=2.35m (Mão de Obra + Material) 	UNID.	2	R\$ 494,00	R\$ 988,00
CUSTO TOTAL DO AMBIENTE COM AS TAXAS DE BDI						R\$ 27.478,00

Cientes

Carlos de Oliveira

Katia G. Mesquita

Piracicaba _

2016